

Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University
Pusa (Samastipur)
Krishi Vigyan Kendra, Sheohar



Dr. Anuradha Ranjan Kumari
Senior Scientist and Head

Sr. Scientist & Head
KVK, Sheohar
Emp ID: KVK-0908



पत्रांक: 47 के. वि. के. शिवहर

दिनांक : 21 / 01 / 2026

सूचना

कृषि विज्ञान केंद्र, शिवहर परिसर में निम्नलिखित निर्माण एवं विकास संबंधी कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। उक्त कार्यों के लिए इच्छुक एवं योग्य पंजीकृत फर्म/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. तालाब निर्माण (260 फीट X 165 फीट X 6 फीट)
2. खुदाई से प्राप्त मिट्टी का प्रबंधन
 - लगभग 2500 square फीट में 2 फीट मिट्टी भरना एवं समतलीकरण का कार्य
 - लगभग 300 फीट रोड के दोनों तरफ 3 फीट चौड़ा एवं 3 फीट ऊँचा मिट्टी भरने एवं समतलीकरण का कार्य
3. मशरूम हट का निर्माण
4. NADEP कंपोस्ट इकाई का निर्माण
5. पोल्ट्री सह बत्तक शेड का निर्माण
6. अज़ोला इकाई का मरम्मत
7. वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण (10 फीट x 3 फीट x 3 फीट का एक पक्का का निर्माण एवं उसके ऊपर एस्बेस्टस शीट डालना)

इन सभी कार्यों का विस्तृत तकनीकी विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है

कोटेशन से संबंधित शर्तें

1. कोटेशन सीलबंद लिफाफे में 10 दिनों के अन्दर तक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. कोटेशन में कार्यवार दर, कुल लागत, GST (यदि लागू हो), कार्य पूर्ण करने की अवधि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
3. फर्म/ठेकेदार को संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं PAN/GST विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कृषि विज्ञान केंद्र, शिवहर को किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. चयनित फर्म/ठेकेदार को कार्यदिश जारी होने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करना होगा।

इच्छुक फर्म/ठेकेदार अनुलग्नक-1 में वर्णित विवरण का अवलोकन कर समय सीमा के भीतर अपना कोटेशन प्रस्तुत करें।

भवदीय,

AR Kumari
21/01/2026

अनुराधा रंजन कुमारी
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान
कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवहर

अनुलग्नक-1 : तकनीकी विवरण

घटक-1 : तालाब निर्माण कार्य

- तालाब का आकार: 260 फीट X 165 फीट X 6 फीट
- तालाब के चारों तरफ 15 फीट मेड का निर्माण
- खुदाई की औसत गहराई: 6फीट
- चारों ओर मेड : 4 फीट ऊँचाई, मानक साइड स्लोप सहित

घटक-2 : खुदाई से प्राप्त मिट्टी का प्रबंधन

(क) तालाब खुदाई से प्राप्त मिट्टी का फैलाव

- क्षेत्रफल: लगभग 1 एकड़ (KVK परिसर के भीतर)
- कार्य: मिट्टी का फैलाव एवं समतलीकरण

(ख) सड़क किनारे मिट्टी भराव कार्य

- सड़क की लंबाई: लगभग 300 फीट
- दोनों ओर भराव चौड़ाई: 3 फीट

घटक-3 : मशरूम हट का निर्माण

- आकार: 16 फीट x 10 फीट x 8 फीट (ऊँचाई)
- दीवारें: ईट/स्थानीय सामग्री से, प्लास्टर सहित
- छत: एस्बेस्टस शीट
- फर्श: साधारण मिट्टी फर्श
- मशरूम इकाई के अन्दर तीन लेयर में बांस से मचान का निर्माण

घटक-4 : NADEP कंपोस्ट इकाई

- 10 फीट (लंबाई) x 6 फीट (चौड़ाई) x 3 फीट (ऊँचाई)
- दीवारों को ईट से जोड़ना (5 इंच मोटी)
- नाडेप टैंक की सभी चारों दीवारों में 6 इंच के वेंट (एक-एक ईट छोड़कर)

घटक-5 : कम लागत पोल्ट्री शेड

- आकार: 15 फीट x 10 फीट
- दीवार ऊँचाई: 3 फीट पक्की दीवार
- शेष भाग: चारों ओर वायर मेश
- छत: एस्बेस्टस शीट

घटक-6 : अज़ोला इकाई

- बने हुए अज़ोला इकाई का मरम्मत एवं लोहे के पाइप दे कर शेड का निर्माण

घटक-7 : वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण

- वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण (10 फीट x 3 फीट x 3 फीट का एक पक्का का निर्माण एवं उसके ऊपर एस्बेस्टस शीट डालना)

घटक	अनुमानित लागत
तालाब निर्माण कार्य	2,20,000
खुदाई से प्राप्त मिट्टी का प्रबंधन	30,000
मशरूम हट का निर्माण	1,00,000
NADEP कंपोस्ट इकाई	20,000
कम लागत पोल्ट्री शेड	1,00,000
अज़ोला इकाई	15,000
वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण	15,000
कुल	5,00,000

AR Kurnan
21/01/2026