




Deendayal Research Institute Tulsi Krishi Vigyan Kendra

Ganivan-Chitrakoot (U.P.) 210 206

Mobile No. 9340831614, E. mail - kvkganivan@rediffmail.com, kvkchitrakoot1992@gmail.com

Sponsored by: Indian Council of Agricultural Research (ICAR)



Ref: DRI/KVK-G/2026-27/11294

Date: 14-06-2026

निविदा आमंत्रण सूचना (Tender Notice)

विषय: दो शेड (Shed) निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण
पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से निम्नलिखित कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

कार्य का विवरण:

परियोजना राज्य कृषि विकास कार्यक्रम (SADP) के अंतर्गत "प्राकृतिक खेती तकनीकी अनुप्रयोग एवं आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र" परियोजना के तहत "प्राकृतिक खेती प्रदर्शन मॉडल फार्म का विकास" अंतर्गत दो शेड का निर्माण किया जाना है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

शेड - 01

आकार: 50 फीट × 20 फीट

संरचना: पिरामिड टाइप (Pyramid Type Roof Structure)

अर्थ वर्क एवं फाउंडेशन (नींव) जमीन के नीचे : प्रत्येक 10 फीट पर RCC M-20 ग्रेड कंक्रीट पायलींग (गहराई 8 भूमि के निचे +4 (भूतल के ऊपर = 12 फीट)

शेड - 02

आकार: 20 फीट × 15 फीट

संरचना: एक तरफ ढलान (Single Slope Shed)

अर्थ वर्क एवं फाउंडेशन (नींव) जमीन के नीचे : प्रत्येक 10 फीट पर RCC पायलींग (गहराई 8+4= 12 फीट)

सामान्य निर्माण विनिर्देश:

फ्रेमिकेशन कार्य:

MS (Mild Steel) से शेड का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

छत (Roofing):

प्रोफाइल शीट (टीन) द्वारा ढलाई की जाएगी।

प्रोफाइल शीट एवं स्ट्रक्चर हेतु पाइप विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

फर्श (Flooring):

4 इंच मोटी पक्की कंक्रीट फर्श - RCC

निचे 3 फीट ऊँचाई तक मिट्टी फिलिंग के साथ एवं ऊपर 40 mm मोटी पिचिंग (Soling)

बेस एवं दीवार:

9 इंच चौड़ा RCC बीम

3 फीट ऊँचाई तक 4 इंच मोटी ईट की दीवार

सीढ़ी एवं रैम्प:

शेड में प्रवेश हेतु RCC/कंक्रीट की सीढ़ी का निर्माण

सामग्री आवागमन हेतु उपयुक्त ढलान (Ramp) का निर्माण

रैम्प की चौड़ाई एवं ढलान कार्य की उपयोगिता के अनुसार मानक अनुरूप रखी जाएगी

अन्य कार्य:

सभी वेल्डिंग, कटिंग, फिक्सिंग, एंकरिंग एवं फिनिशिंग, पेंटिंग, पुताई, बोर्ड एवं इकाई कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा

महत्वपूर्ण शर्तें:

कार्य पूर्ण करने की अवधि: कायदेशि जारी होने से 25 दिन

भुगतान: कार्य पूर्ण होने पर आपके द्वारा बोली गयी न्यूनतम दर के आधार पर बिल उपलब्ध कराने पर किया जाएगा।

सामग्री:

- प्रोफाइल शीट एवं मुख्य पाइप विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे
- अन्य सभी सामग्री ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी
- ठेकेदार को कार्य स्थल का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा
- कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:

दिनांक: 25-06-2026 समय: 09:00 प्रातः

आवश्यक दस्तावेज:

1-पंजीकरण प्रमाण पत्र, 2-GST प्रमाण पत्र, 3-अनुभव प्रमाण पत्र, 4-PAN कार्ड की प्रति, 5 - ईएमडी 5% बोली राशि पर

निविदा खोलने की तिथि:

दिनांक: 26-06-2026 समय: 09:00 प्रातः

निविदा जमा करने का स्थान: - कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवा, चित्रकूट

भवदीय,

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख